GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
TECNIFICACIÓN NACIONAL DE RIEGO

Ficha Técnica

Requerimiento	Suministro e Instalación Eléctrica interior y exterior de TNR
Unidad Solicitante	
Fecha de solicitud	Lunes 30 de Mayo del 2022
Para el Departamento	**División Administrativa**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Código UNSPSC	Costo Referencial con impuestos incluidos
1	Suministro e Instalación Eléctrica en oficina central de la Dlirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego, el cual incluye lo siguiete: - Suministro e Instalacion de 140 salidas de toma de correinte en tuberías mt 3/4 alimentada con alambre AWG#10. - Suministro e Instalación de caja de breaker,G,E alimentada desde el panel central con alambre AWG#4 en tuberías MT de 1.5" - Suministro e Instalación de interruptor de seguridad (panel boar). - Suministro e Instalación de lámparas LED solar 100w +panel fuera (instlada en la parte superior frontal del edificio). - Suministro e Instalación de lámparas solar street light LED 40W panel integrado, sensor de Movimiento 140x70 GRADOS BATERÍA LITII 327,00 WH, 9,6V (instalada a la entrada del edificio puerta principal). - Suministro e Instalación de Kit Panel LED	Unidad	1	72102201	RD$1,190,000.00

	cuadrado / empotrar IP20 40W 2x2. - Suministro e Instalación de Kit Panel LED Rectangular / empotrar IP20 72w 2x4.				