



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TECNIFICACIÓN NACIONAL DE RIEGO

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Ficha Técnica

Requerimiento	Manejadora de 5 Toneladas Inverter eficiencia 19 con Instalación de ductos, rejillas de ventilación, rejillas de retorno y conexión eléctrica.
Unidad Solicitante	
Fecha de solicitud	Viernes 17 de Junio del 2022
Para el Departamento	A ser instalada en el pasillo para suplir aire a las áreas de Contraloría, Tecnología, Recursos Humanos, Supervisión de Proyectos, Comunicación y FOTESIR.



Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Código UNSPSC	Costo Referencial
1	<p>-Manejadora de 5 Toneladas con compresor inverter eficiencia 19;</p> <p>-Ventilador de alta eficiencia con sensor de alta presión al sistema de control; Turbinas de metal;</p> <p>-Sistema de deshumificación integrado y sistema de retorno de aceite inteligente;</p> <p>-Encendido automático y diseño compacto; Nivel de ruido bajo.</p> <p>-Control de temperatura constante;</p> <p>-Diseño flexible de la salida de drenaje con dos opciones disponibles y bandejas de drenaje para instalación horizontal o vertical;</p> <p>-Compresor en el techo electrificado con breakers individual desde la caja existente en el techo;</p> <p>-Rejillas de ventilación y de retorno material en aluminio de tamaño 12"x12";</p> <p>-Con ductería en P3 y mangas de 10" conectadas a las rejillas;</p> <p>-LA INSTALACIÓN Y LA CONEXIÓN ELÉCTRICA DEBEN ESTAR INCLUIDA. VER EN EL PLANO UBICACIÓN DEL EQUIPO. 2 años de garantía.</p>	Unidad	1		RD\$505,980



PREPARADO POR: ARQ. CLAUDIA BREA / ING. FRANCISCO SUERO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TECNIFICACIÓN NACIONAL DE RIEGO

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Ficha Técnica

Requerimiento	Readecuación de ductos en manejadoras existentes (2 manejadoras), instalar ductos, mangas y rejillas nuevas.
Unidad Solicitante	
Fecha de solicitud	Viernes 17 de Junio del 2022
Para el Departamento	(1) Operaciones / (2) Area de Impresión de Operaciones.



Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Código UNSPSC	Costo Referencial
1	<p>-1. Manejadora de Operaciones; -Construcción de ducterías en material P3 con rejilla de 12"x12" con salida tipo campana. -Desmantelar ductos existentes esto incluye la climatización del Area de Operaciones, Oficina Administrativa y Auditoría.</p> <p>-2. Manejadora del Area Impresión de Operaciones; -Eliminar ductos existentes en el area del Enc. de Operaciones; -Construcción de ductos nuevos en material P3 para climatizar Riego y Comercialización con salida de rejilla 12"x12" en aluminio tipo campana; -Agregar una manga de 10" con rejilla nueva de aluminio al area de la Coordinadora General; -LA INSTALACIÓN Y LA CONEXIÓN ELÉCTRICA DEBEN ESTAR INCLUIDA. VER EN EL PLANO UBICACIÓN DEL EQUIPO. 2 años de garantía.</p>	Unidad	1		RD\$350,000



PREPARADO POR: ARQ. CLAUDIA BREA / ING. FRANCISCO SUERO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TECNIFICACIÓN NACIONAL DE RIEGO

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Ficha Técnica

Requerimiento	Suministro e Instalación (NO BÁSICA) de aire acondicionado de 12mil BTU. Inverter eficiencia 19.
Unidad Solicitante	
Fecha de solicitud	Viernes 17 de Junio del 2022
Para el Departamento	Oficina del Encargado de Operaciones.



Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Código UNSPC	Costo Referencial
1	-Aire Inverter Split 12,000 BTU; -Eficiencia 19; -50% Ahorro; -Filtro de Carbono Activado; -Led Display; -Filtro Catalizador de Frío; -Voltaje 220V; -Instalación (NO BASICA, instalación mayor a 10 pies de longitud con bomba de succión de agua con manejadora en el techo y electrificada desde la caja de breaker del techo/ un breaker por cada equipo); -LA INSTALACIÓN Y LA CONEXIÓN ELÉCTRICA DEBEN ESTAR INCLUIDA. VER EN EL PLANO UBICACIÓN DEL EQUIPO. 2 años de garantía.	Unidad	1		RD\$34,400



PREPARADO POR: ARQ. CLAUDIA BREA / ING. FRANCISCO SUERO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TECNIFICACIÓN NACIONAL DE RIEGO

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Ficha Técnica

Requerimiento	Desinstalar y reinstalar aires acondicionados existentes de dos areas distintas.
Unidad Solicitante	
Fecha de solicitud	Viernes 17 de Junio del 2022
Para el Departamento	(1) Area de la División de Tecnología hacia el area de los Equipos Tecnologicos/ (2) Area del pasillo de Recursos Humanos hacia el area del pasillo del Almacén.



Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Código UNSPSC	Costo Referencial
1	-1. Desinstalar el aire acondicionado que se encuentra ubicado en la División de Tecnología para instalarlo en el area de los Equipos Tecnologicos; -Desinstalar el aire acondicionado que se encuentra ubicado en el pasillo de Recursos Humanos para instalarlo en el Area de choferes/ Area de Almacen; -Con manejadora en el techo, electrificado con breakers individuales con panel en el techo; -LA INSTALACIÓN Y LA CONEXIÓN ELÉCTRICA DEBEN ESTAR INCLUIDA. VER EN EL PLANO UBICACIÓN DEL EQUIPO. 2 años de garantía.	Unidad	1		RD\$12,000

PREPARADO POR: ARQ. CLAUDIA BREA / ING. FRANCISCO SUERO





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TECNIFICACIÓN NACIONAL DE RIEGO

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Ficha Técnica

Requerimiento	Suministro e Instalación de extractores de 15.2 pulgadas en areas a ventilar.
Unidad Solicitante	
Fecha de solicitud	Viernes 17 de Junio del 2022
Para el Departamento	Almacén, baños y cocina.



Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Código UNSPSC	Costo Referencial
1	-Extractor de Plafond de 15.2 pulgadas; -Extractor de humedad y olor que elimine rapidamente el exceso de humedad dejando el area seco y fresco; -Compato; -Debe incluir abanico, manga del ducto, alargador del ducto y capucha del tubo; -Con rejilla para salida al exterior; -LA INSTALACIÓN Y LA CONEXIÓN ELÉCTRICA DEBEN ESTAR INCLUIDA. VER EN EL PLANO UBICACIÓN DEL EQUIPO. 2 años de garantía.	Unidad	6		RD\$31,270

PREPARADO POR: ARQ. CLAUDIA BREA / ING. FRANCISCO SUERO

